

SALA NR 28 GABINET DENTYSTYCZNY - ROBOTY REMONTOWE

1. demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub -metalowym 6 szt
2. rozebranie posadzek z wykładzintworzyw sztucznych z płytek podłożu ceglanym lub betonowym 17,19 m2
3. wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek szt 1
4. wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
5. rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2,6500 m2
6. naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko mb 9,00
7. warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość warstwy 1-3 mm. 17,19 m2
8. gruntowanie podłoża posadzek środkiem gruntującym 17,19 m2
9. posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z cokolikiem bez warstwy izolacyjnej,
10. 18,87 m2
11. zgrzewanie wykładzin rulonowych z cokolikiem 18,87 m2
12. licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej 2,65 m2
13. tynki zwykłe iii kategorii na słupach i ścianach, wykonywane ręcznie 2,65 m2
14. obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt 1
15. przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane w tynku na
16. podłożu betonowym Mb 17,00
17. wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku 5kat.iii na zaprawie z wapna gasz.namurach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy, z przewodami mb 17,00
18. montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy st.z kloszem z 0-tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, przykręcanych 2x40w, z podłączeniem końcowym Kpl 17
19. montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60 mm o jednym wylocie, mocowane na zaprawę szt 17
20. montaż na gotowym podłożu przycisków instalacyjnych podtynkowych podwójnych 1 szt
21. montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem, 2-bieg.-przykręcanych lub przyklejanych, szt 4
22. sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. -obwód o jednej fazie szt 1
23. tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego -wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 17,19 mbb
24. tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego -wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 47,61 m2
25. gruntowanie sufitów i ścian środkiem gruntującym
26. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów- 15,50 m2
27. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 47,61 m2
28. jednokrotne malowanie rur wodociągowych i c.o. o średnicy do 50 5,50 mb
29. zabezpieczenie podłóg folia wraz z usunięciem
30. prace porządkowe
31. dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną -nawierzchniową ogólnego stosowania 5,40 m2
32. wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych pełne 1,80 m2