

Przedmiar robót

**remont sanitariatu przy sali gimnastycznej SSP-G
ul. Wejherowska 22**

Budowa: **roboty rem budowlane**

Obiekt lub rodzaj robót: **budynek szkolny**

Inwestor: **Samorządowa Szkoła Podstawowa w Fościcinie ul. Wejherowska 22**

Data opracowania:

2015-06-04

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	remont sanitariatu przy sali gimnastycznej SSP-G ul. Wejherowska 22		
1	remont sanitariatu parter		
1.1	Rozebranie ścianek, działowych Wyliczenie ilości robót:		
	2,19 * 3,15	6,898500	
	RAZEM:	6,898500	m2 6,9
1.2	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2`m2	szt	1
1.3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Wyliczenie ilości robót:		
	2,19 * 3,15	6,898500	
	RAZEM:	6,898500	m2 6,9
1.4	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót:		
	2,19 * 3,15 * 2	13,797000	
	0,12 * 3,15	0,378000	
	RAZEM:	14,175000	m2 14,2
1.5	wywóz materiałów porozbiórkowych wraz z utylizacją	kurs	1
2	roboty wykończeniowe		
2.1	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	14,20
2.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (stropy płaskie, belki, podciąg, biegi spoczniki schodowe) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 5`m2	m2	2
2.3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe preparatem gruntującym	m2	14,20
2.4	Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana - dekory Wyliczenie ilości robót:		
	2,19 * 3,15	6,898500	
	lustra - 0,80 * 0,80	-0,640000	
	RAZEM:	6,258500	m2 6,3
2.5	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	5
2.6	przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	2
2.7	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym Wyliczenie ilości robót:		
	1,28 * 2,19	2,803200	
	5,75 * 1,35	7,762500	
	1,27 * 2,63	3,340100	
	RAZEM:	13,905800	m2 14
2.8	Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym Wyliczenie ilości robót:		
	(1,28 + 2,19) * 2 * 1,10	7,634000	
	(1,35 + 2,29) * 2 * 1,00	7,280000	
	(1,27 + 2,63) * 2 * 1,00	7,800000	
	RAZEM:	22,714000	m2 22,7
2.9	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	14
2.10	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian	m2	22,70
2.11	Ościeżnice drzwiowe	szt	1
2.12	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z małą szybą zesp Wyliczenie ilości robót:		
	0,90 * 2,05	1,845000	
	RAZEM:	1,845000	m2 1,85
2.13	lustro z elem szlifu na krawędziach o wym 0.80 * 0.80 - klejone do sciany	szt	1
2.14	montaż listew progowych	szt	1
2.15	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	14
2.16	likwidacja fetoru z pionu kanalizacyjnego wraz z robotami towarzyszącymi - udrożnienie systemu kanalizacyjnego	kpl	1
3	Remont pom sanitarnego- roboty demontażowe		
3.1	Demontaż umywalki	kpl	1
3.2	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
3.3	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi`50-80`mm	szt	1
3.4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi`50-100`mm	m	3,30
3.5	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi`15-20`mm	m	3
4	roboty montażowe		
4.1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem mosiężnym	szt	1
4.2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa Dn 15`mm ścienna	szt	1

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
4.3	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn`15`mm z końcówka do węża	szt	1
4.4	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi`15`mm), do baterii na obrzeżu urządzenia, podejście i kołki nr kat.4471	szt	1
4.5	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi`110`mm	szt	1
4.6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi`50`mm	szt	1
4.7	Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi`15x1,0`mm	m	3
4.8	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`50`mm	m	1
4.9	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`110`mm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	3,10 + 0,30	3,400000	
	RAZEM:	3,400000	
4.10	szafki i Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	1
4.11	Zawór przelotowy skośny c.o.ocynkowany, Fi`15`mm	szt	2
4.12	Przebiecie otworów ew stropach ceramicznych	szt	2
4.13	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł, o grubości 1/2 cegły	szt	2
4.14	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły	m	3
4.15	Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł, przekrój 1/4x1/2 cegły	m	3
4.16	Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 11,5`cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	2,19 * 3,15	6,898500	
	RAZEM:	6,898500	
4.17	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, krtek wentylacyjnych	szt	1
4.18	szafki i Drzwiczki stalowe do zaworów	szt	1
4.19	Montaż rewizji	szt	1
4.20	próba szczelności instalacji wodociągowej o średnicy do 65 mm	próba	1
4.21	zład wody + napełnienie po robotach remontowych	element	1

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	remont sanitariatu przy sali gimnastycznej SSP-G ul. Wejherowska 22	
1	remont sanitariatu parter	
2	roboty wykończeniowe	
3	Remont pom sanitarnego- roboty demontażowe	
4	roboty montażowe	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem remont sanitariatu przy sali gimnastycznej SSP-G ul. Wejherowska 22 netto	